

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: HSBEZ1b
Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

IČO: 54384117
IČ DPH: SK2121654216

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			227.912,35
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			227.912,35
DPH základná znižovaná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 227.912,35	Výška dane 52.419,84
Cena s DPH	v	EUR	280.332,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

11. 8. 2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: HSBEZ1b

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Miesto: Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		227.912,35	280.332,19
011	SO 01-01 Výmena okien	10.630,12	13.075,05
012	SO 01-02 Zateplenie strechy	60.367,49	74.252,01
013	SO 01-03 Zateplenie obvodového plášťa	111.029,24	136.565,97
014	SO 01-04 Elektroinštalácia	2.209,00	2.717,07
015	SO 01-05 Bleskozvod a uzemnenie	5.370,89	6.606,19
016	SO 01-06 Vykurovanie	36.716,89	45.161,77
017	SO 01-07 Demontáž vnútorného plynovodu	295,18	363,07
018	SO 01-07 Plot+základ pod TČ	1.293,54	1.591,05
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		227.912,35	280.332,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

011 - SO 01-01 Výmena okien

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54384117

IČ DPH:

SK2121654216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	10.630,12
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10.630,12

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	10.630,12	23,00%	2.444,93

Cena s DPH	v EUR	13.075,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

011 - SO 01-01 Výmena okien

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10.630,12

HSV - Práce a dodávky HSV	1.652,39
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	838,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	795,67
99 - Presun hmôt HSV	18,32
PSV - Práce a dodávky PSV	8.977,73
764 - Konštrukcie klampiarske	892,80
766 - Konštrukcie stolárske	8.084,93

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10.630,12

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

011 - SO 01-01 Výmena okien

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10.630,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1.652,39

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 838,40

1	K	612460202.S.1	Vnútna omietka stien jednovrtová vápennocementová hr. 15 mm- ostenia	m2	14,696	12,75	187,37
2	K	625251672.S	Vyrovnanie ostena z bieleho EPS hr. 20 mm+VPC	m2	14,696	44,30	651,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 795,67

3	K	968081112.S	Vývesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,50	1,00
4	K	968081113.S	Vývesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	7,000	1,05	7,35
5	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	75,198	6,90	518,87
6	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	16,503	6,90	113,87
7	K	968081125.S	Vývesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,000	1,16	2,32
8	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,118	29,00	32,42
9	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,118	15,50	17,33
10	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,060	0,45	4,53
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,118	12,55	14,03
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,355	1,28	28,61
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,118	49,50	55,34

D 99 Presun hmôt HSV 18,32

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,448	40,89	18,32
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 8.977,73

D 764 Konštrukcie klampiarske 892,80

15	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	21,140	39,88	843,06
16	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t, B3	m	21,140	1,83	38,69
17	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,880	1,88	11,05

D 766 Konštrukcie stolárske 8.084,93

18	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	75,198	21,20	1.594,20
19	M	611410091020.SR-O1	Okno plastové dvojkrídlové OS+O, izolačné trojsklo, vid'. PD, O1	ks	6,000	568,50	3.411,00
20	M	611410091020.SR-O2	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo, vid'. PD, O2	ks	1,000	346,55	346,55
21	M	611410091020.SR-O3	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo, vid'. PD, O3	ks	2,000	114,00	228,00
22	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	15,002	10,16	152,42
23	M	611410091020.SR-De1	Exteriérové plastové dvvere, plné, vid'. PD, De1	ks	1,000	758,00	758,00
24	M	611410091020.SR-De2	Exteriérové plastové dvvere, plné čiastočne presklené, vid'. PD, De2	ks	1,000	868,00	868,00
25	K	766662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000	6,00	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	8,60	25,80
27	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	11,20	67,20
28	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	22,198	24,38	541,19
29	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,60	14,40
30	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	101,800	0,65	66,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

012 - SO 01-02 Zateplenie strechy

JK SO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54384117

IČ DPH:

SK2121654216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	60.367,49
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	60.367,49
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	60.367,49	23,00%	13.884,52
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	74.252,01
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



11.8.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE
Objekt: 012 - SO 01-02 Zateplenie strechy
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Dátum: 11.08.2025

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	60.367,49
HSV - Práce a dodávky HSV	5.382,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5.382,20
PSV - Práce a dodávky PSV	54.825,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2.766,02
713 - Izolácie tepelné	20.998,55
762 - Konštrukcie tesárske	4.545,01
764 - Konštrukcie klampiarske	23.351,06
783 - Nátery	3.164,65
M - Práce a dodávky M	160,00
21-M - Elektromontáže	160,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **60.367,49**

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

012 - SO 01-02 Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60.367,49

D HSV Práce a dodávky HSV

5.382,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5.382,20

1	K	952902110.S	Čistenie podstrešného priestoru	m2	249,973	1,40	349,96
2	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,470	55,00	135,85
3	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, 0,00450t	m2	249,973	10,50	2.624,72
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	30,796	29,00	893,08
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,398	15,50	238,67
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,583	0,45	62,36
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,398	12,55	193,24
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,592	1,28	78,84
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,379	49,50	662,26
10	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,023	140,00	143,22

D PSV Práce a dodávky PSV

54.825,29

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

2.766,02

11	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° S1,	m2	249,973	1,73	432,45
12	M	283230007920.S	Parozábrana	m2	287,468	1,73	497,32
13	K	712361701.S	Zhotovenie poistnej izolácie-difúzne otvorená položenou voľne	m2	249,973	2,10	524,94
14	M	283230005700.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	287,468	4,38	1.259,11
15	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,400	3,00	52,20

D 713 Izolácie tepelné

20.998,55

16	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženú v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	249,973	10,20	2.549,72
17	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	509,945	35,20	17.950,06
18	K	713500060.S	Demontáž tepelných izolácií sklenená vata hr. nad 5 cm - 0,0025t	m2	249,973	1,20	299,97
19	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	142,000	1,40	198,80

D 762 Konštrukcie tesárske

4.545,01

20	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz S1,	m2	249,973	6,00	1.499,84
21	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	6,600	360,00	2.376,00
22	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t, S1,	m2	249,973	1,22	304,97
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, S1	m3	6,000	38,20	229,20
24	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,50	135,00

D 764 Konštrukcie klampiarske

23.351,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764171301	Krytina (napr.LINDAB) falcovaná Seamline vrátane lemovania sklon strechy do 30°, S1	m2	249,973	73,00	18.248,03
26	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	249,973	2,23	557,44
27	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	56,599	1,15	65,09
28	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t,	m2	1,580	4,00	6,32
29	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t,	m	23,554	1,50	35,33
30	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	56,599	42,99	2.433,19
31	K	764453872.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t,	ks	2,000	1,55	3,10
32	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t,	m	21,360	1,18	25,20
33	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm (napr. Lindab)	m	21,360	38,42	820,65
34	K	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm (napr. Lindab)	ks	2,000	32,60	65,20
35	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm (napr. Lindab)	ks	2,000	21,00	42,00
36	K	764761122R	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov (napr. Lindab)	m	23,554	41,25	971,60
37	K	764761232R	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm (napr. Lindab)	ks	2,000	22,15	44,30
38	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,890	1,99	33,61
D 783			Nátery				3.164,65
39	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná, S1	m2	749,918	4,22	3.164,65
D M			Práce a dodávky M				160,00
D 21-M			Elektromontáže				160,00
40	K	210965051.S	Demontáž - bleskozvodu	kpl	1,000	160,00	160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

013 - SO 01-03 Zateplenie obvodového plášťa

JK SO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54384117

IČ DPH:

SK2121654216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	111.029,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	111.029,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	111.029,24	23,00%	25.536,73
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	136.565,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



LEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

013 - SO 01-03 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 111.029,24

HSV - Práce a dodávky HSV	102.805,66
1 - Zemné práce	3.665,76
2 - Zakladanie	135,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3.948,00
5 - Komunikácie	365,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72.698,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19.370,74
99 - Presun hmôt HSV	2.622,32
PSV - Práce a dodávky PSV	4.341,58
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4.282,50
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	12,00
784 - Maľby	47,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3.882,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 111.029,24

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

013 - SO 01-03 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111.029,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

102.805,66

D 1

Zemné práce

3.665,76

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	7,372	6,00	44,23
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	7,372	7,00	51,60
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,338	95,50	2.324,28
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,301	18,90	137,99
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,084	5,00	30,42
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,591	0,80	34,07
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,084	13,00	79,09
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	6,084	0,95	5,78
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,169	33,00	401,58
10	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,253	30,50	556,72

D 2

Zakladanie

135,40

11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m, E1	m2	40,563	1,40	56,79
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2, E1	m2	41,374	1,90	78,61

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3.948,00

13	K	311102001.S	Prestupy v múroch z rúr vrátane odvozu vybúraných hmôt	kpl	1,000	2.100,00	2.100,00
14	K	311105501.S	Prestupy v múroch - utesnenie prierezov	kpl	22,000	84,00	1.848,00

D 5

Komunikácie

365,07

15	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, E1	m2	40,563	9,00	365,07
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

72.698,37

21	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhl'adov penetráciou pod omietky a nátery	m2	15,194	5,00	75,97
22	K	621460511.S	Vonkajšia omietka podhl'adov minerálna, hr. 10-12 mm	m2	15,194	19,00	288,69
23	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom F1,F2,F3, (napr. StoPutzgrund)	m2	583,403	3,99	2.327,78
24	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou F1,F2,F3,	m2	622,240	3,50	2.177,84
25	K	622460514.S	Vonkajšia omietka stien uš'achtilá minerálna, hrubozrná hr. 10-12 mm F1,F3, napr. Stolit Effect tónovaný C1	m2	567,500	25,50	14.471,25
26	K	622460522.S	Vonkajšia omietka stien uš'achtilá jemná minerálna, hr. 5 mm F2 (napr. Stolit Milano tónovaný C1)	m2	15,903	33,00	524,80
27	K	622468052	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (napr. STO, Stolit), škrabaná K 1,5, F2,	m2	15,903	18,00	286,25
28	K	622491401	Fasádný náter minerálny, dvojnásobný F1, F2, F3,	m2	598,597	9,02	5.399,34

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	625253853	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (napr. Sto Therm Mineral (biely EPS-S)), skrutkovacie kotvy	m2	36,967	35,00	1.293,85
30	K	625255111.S	Systém hydroizolácie - hydroizolačná stierka na báze cementu F2	m2	54,740	25,00	1.368,50
31	K	625258007	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (napr. Sto Therm Classic) + kotvenie F2	m2	54,740	60,00	3.284,40
32	K	625258252	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (napr. Sto Therm Mineral) - dosky z MW, skrutkovacie kotvy F3	m2	35,413	50,00	1.770,65
33	K	625258258	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (napr. Sto Therm Mineral) - dosky z MW, F1,	m2	503,653	74,66	37.602,73
34	K	625258267	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (napr. StoTherm Mineral 1) - dosky z MW F1-OSTEN	m2	28,434	64,23	1.826,32
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							19.370,74
38	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	593,744	3,60	2.137,48
39	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2.968,718	1,75	5.195,26
40	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	593,744	2,80	1.662,48
41	K	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	620,370	5,10	3.163,89
42	K	953995407.S	Okenný a dverový začiatkový a dilatčný profil	m	142,185	6,80	966,86
43	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	46,705	4,00	186,82
44	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	71,632	3,30	236,39
45	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	28,466	5,20	148,02
46	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	635,563	3,00	1.906,69
47	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,437	15,50	673,27
48	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	390,930	0,45	175,92
49	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,437	12,55	545,13
50	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	173,747	1,28	222,40
51	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	43,437	49,50	2.150,13
D 99 Presun hmôt HSV							2.622,32
52	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	64,131	40,89	2.622,32
D PSV Práce a dodávky PSV							4.341,58
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4.282,50
53	K	711113225.S	Zhotovenie a dodávka náteru izoláciou na ploche zvislej	m2	36,967	14,50	536,02
54	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	48,675	5,00	243,38
55	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, napr. ONDULINE	m2	82,748	2,60	215,14
56	K	711712016.SR	Očistenie povrchu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov,	m2	620,370	5,30	3.287,96
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							12,00
62	K	769082815.S	Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm, -0,00105 t	ks	5,000	2,40	12,00
D 784 Maľby							47,08
67	K	784152271	Maľby z maľarských zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	16,234	2,90	47,08
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3.882,00
68	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	18,00	1.080,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	60,000	21,50	1.290,00
70	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	25,20	1.512,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRÓJNICE V OBCI BEŽOVCE
Objekt: 014 - SO 01-04 Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 11.08.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 54384117
IČ DPH: SK2121654216
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				2.209,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2.209,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	2.209,00	23,00%	508,07	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
Cena s DPH	v EUR			2.717,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 11.8.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

014 - SO 01-04 Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o. , Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2.209,00

21-M - Elektromontáže

2.209,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2.209,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

014 - SO 01-04 Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2.209,00

D		21-M	Elektromontáže	2.209,00			
34	K	210201081.SR1	Zapojenie LED svetidla, stropného - nástenného	ks	36,000	7,00	252,00
35	K	210201906.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 3 kg	ks	5,000	12,30	61,50
36	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	31,000	13,10	406,10
37	M	349140003470.S	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, a/t.DAMP PROOF VALUE, 40W, 4800 lm, 4000K, IP65	ks	7,000	57,40	401,80
38	M	349140003470.SR1	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, a/t.PANEL 4IN1 1200, 32W, 3600 lm, 4000K, UGR<19, IP20	ks	2,000	91,00	182,00
39	M	349140003470.SR2	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, a/t.PANEL 4IN1 1200, 32W, 3600 lm, 4000K, IP20	ks	5,000	41,00	205,00
40	M	349140003470.SR3	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, a/t.SF CIRC 400 V, 24W, 1920 lm, 4000K, IP44	ks	12,000	33,10	397,20
41	M	349140003470.SR4	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NÁSTENNÉ, a/t.SF CIRC 400 V, 24W, 1920 lm, 4000K, IP44	ks	4,000	33,10	132,40
42	M	349140003470.SR5	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, a/t.SF CIRC 350 V, 18W, 1440 lm, 4000K, IP44	ks	5,000	28,50	142,50
43	M	349140003470.SR6	- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NÁSTENNÉ, a/t.SF CIRC 350 V, 18W, 1440 lm, 4000K, IP44	ks	1,000	28,50	28,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

015 - SO 01-05 Bleskozvod a uzemnenie

JK SO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54384117

IČ DPH:

SK2121654216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	5.370,89
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5.370,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	5.370,89	23,00%	1.235,30
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	6.606,19
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



11.8.2025

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

015 - SO 01-05 Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5.370,89

21-M - Elektromontáže

2.454,27

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1.804,62

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

432,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

680,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5.370,89

ROZPOČET

Stavba

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

015 - SO 01-05 Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5.370,89

D 21-M		Elektromontáže				2.454,27	
1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	43,890	3,25	142,64
2	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	30,723	9,45	290,33
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	73,150	2,55	186,53
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	69,493	2,50	173,73
5	K	210220031.R1	Krabica na meráciu svorku KO 125 E	ks	4,000	25,55	102,20
6	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	4,000	5,00	20,00
7	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,15	4,60
8	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	4,000	0,50	2,00
9	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV 21	ks	70,000	1,60	112,00
10	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	70,000	2,00	140,00
11	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	70,000	1,40	98,00
12	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	70,000	1,40	98,00
13	K	210220111	Podpery vedenia na stenu	ks	50,000	1,70	85,00
14	M	354202000	Podpera vedenia UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN	ks	50,000	0,30	15,00
15	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	109,725	2,65	290,77
16	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	15,362	7,30	112,14
17	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	73,150	2,80	204,82
18	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	14,630	12,20	178,49
19	K	210222095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	m	14,630	1,50	21,95
20	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,732	11,50	8,42
21	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,732	11,50	8,42
22	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,732	4,00	2,93
23	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	5,000	2,50	12,50
24	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	5,000	0,50	2,50
25	K	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,40	24,00
26	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	10,000	0,60	6,00
27	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,60	14,40
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,90	7,60
29	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,60	26,00
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,45	14,50
31	K	210222292	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvodu, pre vonkajšie práce	ks	4,000	11,20	44,80
32	M	309200016200	Skrutka napínacia 8x70 mm typ: FSH 870, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	ks	4,000	1,00	4,00

D 46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1.804,62	
33	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	73,150	17,30	1.265,50
34	K	460560164.S	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	73,150	3,70	270,66
35	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	21,945	8,50	186,53

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	29,260	2,80	81,93

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 432,00

37	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,00	180,00
38	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	25,20	252,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 680,00

39	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	160,00	160,00
40	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	260,00	260,00
43	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	260,00	260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRÓJNICE V OBCI BEŽOVCE
Objekt:
016 - SO 01-06 Vykurovanie

JK SO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS
Dátum: 11.08.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 54384117
IČ DPH: SK2121654216
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			36.716,89
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			36.716,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	36.716,89	23,00%	8.444,88
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		45.161,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11.8.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

016 - SO 01-06 Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

36.716,89

713 - Izolácie tepelné	1.786,93
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	731,67
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	15.760,55
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	8.762,39
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2.445,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	4.396,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2.834,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36.716,89

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRÓJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

016 - SO 01-06 Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36.716,89

D 713		Izolácie tepelné					1.786,93
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	43,890	4,30	188,73
2	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,630	1,70	24,87
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,630	1,95	28,53
4	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,630	2,30	33,65
5	M	369230116750.SR.1	Doplňkový materiál (pásky,tmely...)	sub	1,000	1.480,00	1.480,00
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,800	1,25	22,25
7	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	17,800	0,40	7,12
8	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,800	0,10	1,78

D 731		Ústredné kúrenie - kotolne					731,67
9	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	92,00	92,00
10	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m	sada	1,000	610,00	610,00
11	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	6,900	3,20	22,08
12	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	6,900	1,00	6,90
13	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,900	0,10	0,69

D 732		Ústredné kúrenie - strojovne					15.760,55
14	K	724312120.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	30,00	30,00
15	M	484620000400.S	Nádoba expanzná prietlačná s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	160,00	160,00
16	K	732230000.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	110,00	110,00
17	M	484420000200.S	Akumulačná nádoba oceľová pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy s izoláciou z tvrdého PU, hr. 50 mm, objem 123 l	ks	1,000	735,00	735,00
18	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	7,80	7,80
19	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	65,00	65,00
20	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie doplnovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	335,00	335,00
21	M	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C napr. Flamco Fill - MVE1 - automatické dopĺňovanie	súb.	1,000	1.440,00	1.440,00
22	M	23780	Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 - príslušenstvo pre automatické dopĺňovanie	súb.	1,000	1.440,00	1.440,00
23	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2,000	6,00	12,00
24	M	28920	Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby pripojovacia súprava 3/4" napr. Flamco Flexcontrol	ks	2,000	35,00	70,00
25	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2.100,00	2.100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	HOP10WODU3	Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla typ vzduch-voda, napr. NORDIS HOP10WODU3 alebo ekvivalent	ks	1,000	3.750,00	3.750,00
27	M	HOP190IDU3	Vnútorná jednotka tepelného čerpadla s integrovaným zásobníkom teplej vody o objeme 190l typ vzduch-voda napr. NORDIS HOP190IDU3 alebo ekvivalent	ks	1,000	5.250,00	5.250,00
28	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	155,000	1,05	162,75
29	K	998732294.S	Strojovne, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	155,000	0,50	77,50
30	K	998732299.S	Strojovne, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	155,000	0,10	15,50

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 8.762,39

31	K	230011005.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 15x1,2mm	m	292,600	3,10	907,06
32	M	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 15x1,2 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	m	292,600	19,50	5.705,70
33	K	230011007.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 18x1,2	m	43,890	2,80	122,89
34	M	559458	Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 18x1,2 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	m	43,890	16,50	724,19
35	K	230011009.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	21,945	3,30	72,42
36	M	559465	Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	m	21,945	18,50	405,98
37	K	230011017.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	14,630	3,60	52,67
38	M	559472	Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	m	14,630	22,50	329,18
39	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	373,065	0,88	328,30
40	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	60,000	1,30	78,00
41	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	60,000	0,50	30,00
42	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	60,000	0,10	6,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2.445,00

43	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	3,50	10,50
44	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	6,80	20,40
45	K	734213260.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	2,000	3,40	6,80
46	M	28510	Automatický odvzdušňovací ventil napr. flanco flex vent top 3/8"	ks	2,000	49,00	98,00
47	K	734223150.S.1	Montáž ventilu priameho pre napojenie vykurovacích telies DN 15	ks	42,000	4,40	184,80
48	M	1763367	Ventil napr. HERZ TS-98 DN 15, termostatický, priamy, s plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	21,000	16,40	344,40
49	M	1393711	Ventil do spiatočky napr. HERZ RL-5 DN 15, priamy, vo z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	21,000	11,70	245,70
50	M	V778430	Set VUA 40 rohový M28x1,5 - set obsahuje rohový 4-cestný ventil VUA 40 pre 2-úrkové systavy, termostatickú hlavicu MINI a krytku	sada	3,000	63,00	189,00
51	K	734223208.S.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	21,000	2,50	52,50
52	M	1920060	Termostatická hlavica napr. HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	21,000	16,20	340,20
53	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,50	5,00
54	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	8,00	16,00
55	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	3,50	7,00
56	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	11,70	23,40
57	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	7,000	4,50	31,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	7,000	18,00	126,00
59	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,30	3,30
60	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	10,00	10,00
61	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	5,50	5,50
62	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	15,00	15,00
63	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	6,20	12,40
64	M	30053	Odlučovač vzduchu a nečistôt napr. Flancovent Clean Smart EcoPlus 1 alebo ekvivalent	ks	2,000	340,00	680,00
65	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,20	4,40
66	K	998734294.S	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	22,000	0,50	11,00
67	K	998734299.S	Armatúry, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	22,000	0,10	2,20

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

4.396,35

68	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	12,50	112,50
69	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x hl 22K 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	5,000	114,00	570,00
70	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x hl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	131,00	524,00
71	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	13,50	40,50
72	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x hl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	163,00	489,00
73	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	14,50	116,00
74	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x hl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	197,00	394,00
75	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x hl 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	6,000	225,00	1.350,00
76	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	19,50	19,50
77	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x hl 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	255,00	255,00
78	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3,000	16,50	49,50
79	M	484520002000.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhl 450x1820x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	115,00	115,00
80	M	484520003000.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhl 750x1820x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	135,00	270,00
81	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	43,500	1,50	65,25
82	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	43,500	0,50	21,75
83	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	43,500	0,10	4,35

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2.834,00

84	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	28,000	21,50	602,00
85	K	HZS000113.1	Vykurovacia skúška	hod	48,000	39,00	1.872,00
86	K	HZS000114	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	hod	12,000	30,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

017 - SO 01-07 Demontáž vnútorného plynovodu

JK SO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54384117

IČ DPH:

SK2121654216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

295,18

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

295,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	295,18	23,00%	67,89
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

363,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



11.8.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt: 017 - SO 01-07 Demontáž vnútorného plynovodu

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 295,18

PSV - Práce a dodávky PSV	295,18
---------------------------	--------

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	295,18
--	--------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	295,18
--	---------------

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

017 - SO 01-07 Demontáž vnútorného plynovodu

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

295,18

0 PSV

Práce a dodávky PSV

295,18

0 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

295,18

2	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	33,250	1,90	63,18
3	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	33,250	6,00	199,50
9	K	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa článkového skriňového, -0,10000t	súb.	5,000	6,50	32,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

018 - SO 01-07 Plot+základ pod TČ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54384117

IČ DPH:

SK2121654216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1.293,54

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1.293,54

DPH základná

Základ dane

1.293,54

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

297,51

znižená

0,00

23,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

1.591,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Tr. SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ
11.8.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

018 - SO 01-07 Plot+základ pod TČ

Miesto:

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1.293,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1.293,54

1 - Zemné práce

259,81

2 - Zakladanie

359,01

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

539,68

99 - Presun hmôt HSV

135,04

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1.293,54

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI BEŽOVCE

Objekt:

018 - SO 01-07 Plot+základ pod TČ

Miesto:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EOLI, s.r.o., Trieda SNP 63, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1.293,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1.293,54

D 1 Zemné práce 259,81

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,868	75,00	140,10
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,868	16,00	29,89
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,868	5,00	9,34
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,760	0,50	15,88
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,868	12,00	22,42
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,868	0,80	1,49
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,233	33,00	40,69

D 2 Zakladanie 359,01

8	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,672	77,00	51,74
9	K	275321511.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	1,514	149,00	225,59
10	K	275362441.S	Výstuž základových pátiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,168	10,00	81,68

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 539,68

11	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	1,026	155,00	159,03
12	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	5,747	5,00	28,74
13	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie dielce	m2	3,694	24,00	88,66
14	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie dielce	m2	3,694	8,00	29,55
15	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,123	1.900,00	233,70

D 99 Presun hmôt HSV 135,04

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,502	18,00	135,04
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva žiadosť o účasť/ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky „*Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bežovce*“, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha .

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa 11.08.2025

.....
Tomáš Varga – Konateľ spoločnosti

